

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
ul. Idzikowskiego 7 B
05-070 Sulejówek

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu Przychodni Miejskiej nr 2 w Sulejówku**”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Firma [...] jako potencjalny oferent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu Przychodni Miejskiej nr 2 w Sulejówku”, po wykonaniu wizji lokalnej terenu budowy, składa wniosek o wyjaśnienie kwestii sposobu rozwiązania kolizji korzeni rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie drzew z fundamentami budynku gospodarczego i stopami zadaszenia miejsc postojowych. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa nie zawiera w treści sposobu rozwiązania problemu.

Wyjaśnienie nr 1:

1. Zgodnie z projektem budynku gospodarczego i zadaszenia miejsc postojowych poziom 0.00 posadzki (podłogi) znajduje się na rzędnej 110,10 m. n.p.m. co w porównaniu do poziomu istniejącego terenu w obrębie wykonywanych ław jest o ok. 60 cm wyżej. Projektowany poziom posadowienia ław jest ok. 50 cm poniżej istniejącego terenu.
2. Jeżeli po zdjęciu warstwy humusu (ziemi urodzajnej) z terenu przeznaczonego pod budowę budynku gospodarczego oraz zadaszeń nie będzie możliwości wykonania ław fundamentowych na projektowanej głębokości należy jedynie lokalnie – tylko w obrębie drzew i w niezbędnym zakresie:
 - a) wypłycić posadowienie ław do poziomu - JEDYNIE w obrębie drzew, który pozwoli na wykonanie ich na odkrytym układzie korzeniowym.
Należy przedtem odkryte korzenie w całości zabezpieczyć grubą geowłókniną i zasypać ją warstwą ziemi grubości min. 10 cm po zagęszczeniu, a dopiero na tak przygotowanym podłożu wykonać chudy beton pod ławę.

- b) dopuszcza się pojedyncze podcięcia korzeni o średnicy do 7-8 cm. Układ korzeniowy nie powinien powodować zagrożeń nowych wysadzin.
- c) niedopuszczalnym jest po odkryciu układu korzeniowego pozostawienie go podczas prowadzenia robót budowlanych bez zabezpieczenia i narażenie na oddziaływanie słońca oraz uszkodzenia mechaniczne sprzętem budowlanym. BEZWZGLĘDNIE po odkryciu układu korzeni należy niezwłocznie wykonać niezbędne prace budowlane pod ławy czy konstrukcje nawierzchni drogi, placu, miejsc postojowych a następnie przykrycie ich geowłókniną, warstwą ziemi oraz nawodnienie.

Termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Marek Ryszka